BPI-LBNCRDPSC

VISION

A recognized and leading Research, Development, and Production Support Center for lowland vegetables.

MISSION

Generate crop farming technologies and produce quality seeds of lowland vegetables to ensure sustainable production.

CORE VALUES (SPICE IT!)

- **S**ervice–oriented. We are proactive and we value our clients
- **P**rofessionalism. We are competent and we abide with the government Code of Ethics. We are fair & just in the delivery of our service to our clients and personnel.
- **I**ntegrity. We are transparent, honest and accountable for our actions.
- **C**ommitment. We work with passion and dedication.
- **E**xcellence. We produce the best results.
- **I**nnovative. We find new solutions.
- **T**eamwork. We exercise partnership and camaraderie

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o sumulat sa:

Department of Agriculture
Bureau of Plant Industry
Los Baños National Crop Research, Development and Production Support Center

GABAY SA PAGBUO NG NET-TUNNEL

(Para sa Pangangalaga ng mga Dahong-gulay)

MGA HAKBANG AT GABAY SA PAGBUO NG NET-TUNNEL

1. Pumili ng mataas at pantay na lugar taniman.

2. Ang napiling lupang taniman ay kailangang araruhin/ bungkalin. Maaaring gumamit ng rotavator upang mas maayos na madurog at mapino ang lupa. Gumawa ng kamang taniman na may 1 metrong lapad, 10-15 metro na haba at taas na 20-30 sentimentro.

3. Maglagay ng paunang pataba (kompost/abono) sa kamang taniman (2.5 kg/10 m^2 para sa Complete Fertilizer o 0.25 – 1 kg per m^2 para sa Vermicompost). Ihalo nang mabuti ang compost sa lupa at pantayin ito.

4. Sa kamang taniman ay maglinya ng 5 tudling na may pagitan na 20 sentimetro. Maglagay ng 2-3 buto ng dahong-gulay na may 10 sentimetrong layo.

5. Maglagay ng baliktad na korteng U na bakal sa kamang taniman na may 1 metro ang lapad at 0.5 metro ang taas sa kamang taniman. Maglaan ng layong 2 metro sa bawat bakal at gumamit ng plastic na tali para suportahan ang net sa bawat pagitan nito.

6. Maglinya ng 32 mesh nylon net sa bakal na korteng baliktad na U sa bawat dulo nito. Hilahin ng mahigpit, siguraduhing maibaon ng 10-15 sentimetrong lalim at dapat walang agwat ang net sa lupa.

7. Itali ang magkabilang dulo ng net sa nakabaon na matibay na kahoy. Diligan ang tanim sa ibabaw ng net araw-araw o kung kinakailangan.

8. Sa pagtatanggal ng mga damo at paglalagay ng abono, buksan lamang ang isang gilid ng net-tunnel. Ang paglalagay ng abono ay isinasagawa 10 araw pagkatapos magtanim.

9. Makalipas ang isang buwan, maaari nang anihin ang mga dahong-gulay.